TORCY
SAÔNE-ET-LOIRE

DÉCISION DU MAIRE

Prise dans le cadre de l'article L 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales

N° DE/2024-035

OBJET : CONTRAT D'INSTALLATION DE BARRIERES SELECTIVES – SECURISATION DES ACCES DES BORDS DU LAC.

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-sept du mois de juillet ;

Nous, Philippe PIGEAU, Maire de TORCY ;

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°D2020-037 du 15 juin 2020 accordant au Maire certaines des délégations prévues à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la commande publique en date du 1er avril 2019, notamment en application des articles L2123-1, L2123-4 et R2123-1 1 ;
Vu la délibération n°D2024-029 du 10 avril 2024 portant approbation du Budget Principal 2024 ;
Considérant la première partie de travaux réalisée et la nécessité de finaliser les installations en cohérence avec le mobilier urbain autour du Lac de TORCY déjà installé, afin de sécuriser de nouveaux accès et d'améliorer son accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aux vélos et aux poussettes ;
Considérant l'offre de prix jointe en annexe ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : **D'ATTRIBUER** la commande de fournitures et d'installation des barrières de sécurité à SEMCO Groupe 670 rue de Vernay 38300 NIVOLAS-VERMELLE

- Montant de l'offre : **41 451,87€ HT**

ARTICLE 2 : **DE SIGNER** le contrat en ces termes.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

MAIRIE DE TORCY 71210

M. Philippe PIGEAU

Certifié exécutoire pour avoir
été reçu à la sous-Préfecture
le .....19.JUIL..2024.....
et publié, affiché ou
notifié le .....19.JUIL..2024.....
Le Maire,

MAIRIE DE TORCY 71210

Visitez notre site
www.semco.fr

Tél. 04 74 97 64 73 - fax 04 74 97 67 63
www.semco.fr - infos@semco.fr

Objet : **SUITE AMGT LAC**

Offre de prix OD786150
du 03/07/2024

Votre contact : EMMANUEL BILL

Tél. 06 65 65 92 24

MAIRIE DE TORCY
AVENUE DE BOURGOGNE

71210 TORCY

A l'attention de M. CYRILLE BONY

Tél : 06.07.51.03.51 Fax : 03.85.77.05.06

N° client : 104335 Op. : MARIANNE JACQUIER

Référence	Désignation	Prix Brut	Qté	Remise	Montant H.T.
9 302 115	BGL - 4,05 - 90° - AUV BARRIERE PIVOTANTE GRANDE LARGEUR - LG 4,05 M - 90° - CLE PRISONNIERE - STYLE AUVERGNE RAL 6005 - SENS DROIT POUSSANT Hauteur hors sol : 950 mm. Encombrement total : 4650 mm. Construction acier. Décor croisillonné en tube 20 x 20 x 2 mm. Bras en tube Ø 48,3 - ép. 2,6 mm - cadre en tube 40 x 40 x 2 et 30 x 30 x 2 mm. Fût Ø 168,3 - ép. 4,5 mm rotation sur roulement à bille. Verrouillage à clé prisonnière avec module sécable pompier intégré, système anti-soulèvement. Pivot Ø 139,7 - ép. 4 mm avec tête modulaire. Support panneau : tube 40 x 40 x 2 mm. 2 pieds de réception fournis, tube Ø 168,3 mm - ép. 4,5 mm - récepteurs moulés. Protection cataphorèse ou primaire en fonction des éléments. Finition peinture poudre polyester suivant notre référencier RAL. Livrée avec kit de pose (platine de fixation 300 x 300 x 12 mm et 2 platines 200 x 200 x 12 mm).	4 018,00	1,00		4 018,00
9 365 051	SGL OPT+ - 3,20 - 90° - PV AUV SELECTIF GRANDE LARGEUR - LG. 3,20 M - 90° - CLE PRISONNIERE - OPTIMUM+ - STYLE AUVERGNE - AVEC PASS' VELOS RAL 6005 - SENS GAUCHE POUSSANT CONFORME AUX PRECONISATIONS POUR L'ACCESSIBILITE DES PMR. Hauteur hors sol : 950 mm. Encombrement : Se référer à la fiche d'implantation correspondante. Construction acier.	8 233,00	1,00		8 233,00

A suivre ...

Date possible de réalisation à réception de commande : __/__/____

Validité de l'offre : **03/08/2024**

Tél. 04 74 97 64 73 - fax 04 74 97 67 63
www.semco.fr - infos@semco.fr

Objet : **SUITE AMGT LAC**

Offre de prix OD786150
du 03/07/2024

Votre contact : EMMANUEL BILL

Tél. 06 65 65 92 24

MAIRIE DE TORCY
AVENUE DE BOURGOGNE

71210 TORCY

A l'attention de M. CYRILLE BONY

Tél : 06.07.51.03.51 Fax : 03.85.77.05.06

N° client : 104335 Op. : MARIANNE JACQUIER

Référence	Désignation	Prix Brut	Qté	Remise	Montant H.T.
	Décor croisillonné en tube 20 x 20 x 2 mm. Élément oscillant : Butées d'amplitude avec amortisseurs et moyen anti-soulèvement intégrés. Bras en tube cintré Ø 42,4 - ép. 2,6 mm, montés sur structure en tube 50 x 50 - ép. 3 mm. Fût en tube Ø 168,3 - ép. 4,5 mm sur pivot équipé d'un roulement à billes en tête. Panonceau informatif d'utilisation. Élément ouvrant : Bras en tube Ø 48,3 - ép. 2,6 mm - cadre en tube 40 x 40 x 2 et 30 x 30 x 2 mm. Fût Ø 168,3 - ép. 4,5 mm rotation sur roulement à bille. Verrouillage à clé prisonnière avec module sécable pompier intégré, système anti-soulèvement. Pivot Ø 139,7 - ép. 4 mm avec tête modulaire. Support panneau : tube 40 x 40 x 2 mm. 2 pieds de réception fournis, tube Ø 168,3 mm - ép. 4,5 mm - récepteurs moulés. Elément Pass'vélos : Structure tubulaire cintrée équipée d'un logo informatif, de limiteurs latéraux, d'un guide roues et d'un poteau fixe. Protection cataphorèse ou primaire en fonction des éléments. Finition peinture poudre polyester suivant notre référencier RAL. Livrée avec kit de pose (platine de fixation 300 x 300 x 12 mm et platine 200 x 200 x 12 mm).				
9 118 200	SP - ACCÈS SECABLE POMPIERS SYSTÈME INTÉGRÉ Dispositif breveté d'ouverture d'urgence - Intégré sur les produits à clé prisonnière. Situé à l'opposé de l'accès de clé usuel. Manoeuvre par clé polycoise (non fournie).	0,00	2,00		0,00
9 118 068	OPTION DEVERROUILLAGE AICO LIVRE AVEC SA CLE Empreinte et clé anti-vandalismes brevetées.	57,00	2,00		114,00
9 455 016	PAS 1 STA - PV - AUV	3 345,00	1,00		3 345,00

A suivre ...

Date possible de réalisation à réception de commande : __/__/____

Validité de l'offre : **03/08/2024**

Tél. 04 74 97 64 73 - fax 04 74 97 67 63
www.semco.fr - infos@semco.fr

Objet : **SUITE AMGT LAC**

Offre de prix OD786150
du 03/07/2024

Votre contact : EMMANUEL BILL

Tél. 06 65 65 92 24

MAIRIE DE TORCY
AVENUE DE BOURGOGNE

71210 TORCY

A l'attention de M. CYRILLE BONY

Tél : 06.07.51.03.51 Fax : 03.85.77.05.06

N° client : 104335 Op. : MARIANNE JACQUIER

Référence	Désignation	Prix Brut	Qté	Remise	Montant H.T.
	PETIT SELECTIF - U OSCILLANT ET POTEAU FIXE - STYLE AUVERGNE - AVEC PASS' VELOS RAL 6005 Hauteur hors sol : 950 mm. Encombrement : Se référer à la fiche d'implantation correspondante. Construction acier. Décor croisillonné en tube 20 x 20 x 2 mm + tôle découpée - ép. 3 mm de protection en partie basse. Élément oscillant : butées d'amplitude avec amortisseurs et moyen anti-soulèvement intégrés. Bras en tube cintré Ø 42,4 - ép. 2,6 mm, montés sur structure en tube 50 x 50 - ép. 3 mm. Fût en tube Ø 168,3 - ép. 4,5 mm sur pivot équipé d'un roulement à billes en tête et d'une platine de fixation 200 x 200 - ép. 12 mm. Panonceau informatif d'utilisation. Poteau fixe Ø 168,3 - ép. 4,5 mm. Platine de fixation 200 x 200 - ép. 12 mm. Elément Pass'vélos : structure tubulaire cintrée équipée d'un logo informatif, de limiteurs latéraux, d'un guide roues et d'un poteau fixe sur platine de fixation. Protection cataphorèse ou primaire en fonction des éléments. Finition peinture poudre polyester suivant notre référencier RAL. Ensemble livré avec kit de pose.				
9 355 016	PAS 1 OPT+ - PV - AUV PETIT SELECTIF - U OSCILLANT OPTIMUM+ - STYLE AUVERGNE - AVEC PASS' VELOS RAL 6005 CONFORME AUX PRECONISATIONS POUR L'ACCESSIBILITE DES PMR. Hauteur hors sol : 950 mm. Encombrement : Se référer à la fiche d'implantation correspondante.	4 538,00	2,00		9 076,00

A suivre ...

Date possible de réalisation à réception de commande : __/__/____

Validité de l'offre : **03/08/2024**

Tél. 04 74 97 64 73 - fax 04 74 97 67 63
www.semco.fr - infos@semco.fr

Objet : **SUITE AMGT LAC**

Offre de prix OD786150
du 03/07/2024

Votre contact : EMMANUEL BILL

Tél. 06 65 65 92 24

MAIRIE DE TORCY
AVENUE DE BOURGOGNE

71210 TORCY

A l'attention de M. CYRILLE BONY

Tél : 06.07.51.03.51 Fax : 03.85.77.05.06

N° client : 104335 Op. : MARIANNE JACQUIER

Référence	Désignation	Prix Brut	Qté	Remise	Montant H.T.
	Construction acier. Décor croisillonné en tube 20 x 20 x 2 mm + tôle découpée - ép. 3 mm de protection en partie basse. Élément oscillant : butées d'amplitude avec amortisseurs et moyen anti-soulèvement intégrés. Bras en tube cintré Ø 42,4 - ép. 2,6 mm, montés sur structure en tube 50 x 50 - ép. 2 mm. Fût en tube Ø 168,3 - ép. 4,5 mm sur pivot équipé d'un roulement à billes en tête et d'une platine de fixation renforcée 300 x 300 - ép. 12 mm. Panonceau informatif d'utilisation. Poteau fixe Ø 168,3 - ép. 4,5 mm. Platine de fixation 200 x 200 - ép. 12 mm. Elément Pass'vélos : structure tubulaire cintrée équipée d'un logo informatif, de limiteurs latéraux, d'un guide roues et d'un poteau fixe sur platine de fixation. Protection cataphorèse ou primaire antioxydant en fonction des éléments. Finition peinture poudre polyester suivant notre référencier RAL. Ensemble livré avec kit de pose.				
9 998 501	REMISE QUANTITATIVE DE 5% POUR CETTE AFFAIRE POUR UNE COMMANDE ET UNE LIVRAISON GLOBALE EN UNE SEULE FOIS A LA MEME ADRESSE.	1 239,30	-1,00		-1 239,30
9 118 033	CLE CYLINDRIQUE AICO * PRIX QUANTITATIF *	45,00	10,00		450,00
9 998 502	REMISE EXCEPTIONNELLE DE 5% POUR CETTE AFFAIRE	1 199,83	-1,00		-1 199,83

A suivre ...

Date possible de réalisation à réception de commande : __/__/____

Validité de l'offre : **03/08/2024**

Tél. 04 74 97 64 73 - fax 04 74 97 67 63
www.semco.fr - infos@semco.fr

Objet : **SUITE AMGT LAC**

Offre de prix OD786150
du 03/07/2024

Votre contact : EMMANUEL BILL

Tél. 06 65 65 92 24

MAIRIE DE TORCY
AVENUE DE BOURGOGNE

71210 TORCY

A l'attention de M. CYRILLE BONY

Tél : 06.07.51.03.51 Fax : 03.85.77.05.06

N° client : 104335 Op. : MARIANNE JACQUIER

Référence	Désignation	Prix Brut	Qté	Remise	Montant H.T.
9 999 002 -003	POSE - D'UNE BARRIERE PIVOTANTE GRANDE LARGEUR - LG 4,05 M - 90° - CLE PRISONNIERE - STYLE AUVERGNE - D'UN SELECTIF GRANDE LARGEUR - LG. 3,20 M - 90° - CLE PRISONNIERE - OPTIMUM+ - STYLE AUVERGNE - AVEC PASS' VELOS - D'UN PETIT SELECTIF - U OSCILLANT ET POTEAU FIXE - STYLE AUVERGNE - AVEC PASS' VELOS - DE 3 PETITS SELECTIFS - U OSCILLANT OPTIMUM+ - STYLE AUVERGNE - AVEC PASS' VELOS DONT 1 PETIT SELECTIF DEJA EN STOCK - REALISATION DU DICT PRECISIONS - POSE Sol exempt de roches, béton, canalisations et réseaux de toutes sortes. Enlèvement des gravas. Toute intervention hors ces conditions sera facturée en sus, en fonction du temps passé et des moyens mis en œuvre. > DELAI DE LIVRAISON : DE 10 A 12 SEMAINES HORS CONGES (DU 5 AU 23 AOUT 2024) A CONFIRMER LORS DE LA COMMANDE	18 655,00	1,00		18 655,00

REGL : Virement à 30 jours

CES PRIX S'ENTENDENT FOURNITURE NON POSEE - FRANCO DE PORT FRANCE METROPOLE.
Toute commande passée à SEMCO implique l'acceptation complète de nos conditions générales de vente jointes. La plupart de nos matériels sont protégés par dépôts de brevets ou modèles.
BPAURA CA PORTE ALPES
IBAN : FR76 1680 7004 0000 2024 3820 003 - CCBPFRPPGRE
RIB :16807 00400 00202438200 03
CREDITCOOP MISTRAL
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0020 4389 497 - CCOPFRPPXXX
RIB : 42559 10000 08002043894 97

Base soumise à TVA :	
1 :	41 451,87

Montant HT	EUR	**41 451,87**
TVA 1 : 20 %	EUR	8 290,37
TOTAL	EUR	**49 742,24**

Date possible de réalisation à réception de commande : __/__/____

Validité de l'offre : **03/08/2024**